



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie projektu oznakowania kondygnacji 0, uzupełnienia projektu oznakowania dla kondygnacji +1 w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz pylonów oznakowania zewnętrznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie – 4 zakresy”

Wykonawca ma w swoim zakresie:

Opracowanie Projektu wykonawczego oznakowania kondygnacji 0, uzupełnienia oznakowania dla kondygnacji +1 i zaprojektowania pylonów zewnętrznych

W ramach dokumentacji projektowanej należy:

- a) Zweryfikować architektonicznie ciągi komunikacyjne i układ pomieszczeń z perspektywy ciągów komunikacyjnych,
- b) Nanieść na rzut architektoniczny i wskazać lokalizację wszystkich elementów wayfindingu przedstawionych w posiadanej przez Zamawiającego Księdze Standardów Znakowania tj:
 - wskazać jej lokalizację dla tablic kondygnacyjnych we wszystkich klatkach schodowych,
 - wskazać lokalizację dla wszystkich tablic informacji/ogłoszeń,
 - opracować wzór tablicy pietra, przedstawić w projekcie ich rozmieszczenie oraz dostosować pliki do ich lokalizacji („tu jesteś”)
 - rozmieścić na rzucie numerację kondygnacji (tj. klatki schodowe, główne ciągi piesze),
 - przedstawić rozmieszczenie wszystkich mogących występować semaforów z piktogramem (tematy semaforów zostały przedstawione w Księdze Standardów Znakowania)
 - dobrać i przedstawić lokalizację wszystkich tablic kierunkowych (z podziałem na sufitowe i ścienne, narożnikowe),
 - dobrać i przedstawić oznakowanie posadzkowe (dla najważniejszych ścieżek kondygnacji m.in. SOR, Izba Przyjęć, Wyjście, MRI, Oddziały),
 - dla każdej strefy opracować bohatera w zgodzie z Księgą Standardów Znakowania,
 - opracować projekt oznakowania drzwi wejściowych dla każdej Strefy (także tych nieobjętych opracowaniem),
 - dobrać i rozmieścić oznakowanie z zakresu Dostępność Plus dla ciągów komunikacyjnych (tabliczki Brail’a, tyflografika, wypukłe grafiki itp.)



- dobrać z Księgi Standardów Znakowania oznakowanie wszystkich klatek schodowych, ale tylko na poziomie 0,
- zweryfikować i opracować nową numerację dla wszystkich gabinetów specjalistycznych (ok. 70 szt.),
- dobrać lokalizację i parametry techniczne dla infokiosku na poziomie 0,
- zaprojektować sceny i rozmieszczenie scen z koziółkami (ok. 40 szt.),
- zaprojektować minimum 2 sceny animacyjne trwające min. 40 sek. i dobrać urządzenia projekcyjne oraz ich lokalizację;
- zweryfikować rozmieszczenie pylonów zewnętrznych oraz zaprojektować oznakowanie zewnętrzne w zakresie pylonów zewnętrznych;

Wymagania ogólne i szczegółowe:

- a) opracowanie rzutu z rozmieszczeniem
- b) opracowanie opisu technicznego, w którym należy przedstawić opis i zestawienia dla każdej z grup oznakowania wewnętrznego
- c) opracowanie wytycznych dla wykonawcy oznakowania;
- d) opracowanie plików produkcyjnych dla zaprojektowanego oznakowania,
- e) skosztorysowania rozwiązań z podziałem na 4 zakresy: AOS-kondygnacja 0, AOS, kondygnacja+1, pozostałe obszary,
- f) nadzór autorski,
- g) opracowania powinny zostać przekazane w 3 egzemplarzach (wersji papierowej formatu A4 oraz w formie elektronicznej)
- h) czas na realizację zamówienia: maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy - kryterium oceny),
- i) opracowania powinny być zgodne z obowiązującymi Standardami Dostępności AOS: <https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-dostepnosci>

Dla zweryfikowania uzupełnienia dokumentacji projektowej dla zakresu nr 3 przedstawia się załącznik nr 3 – rzut kondygnacji – projekt oznakowania kondygnacji +1.

Zakresy:

załącznik nr 1 do OPZ – zakres nr 1 (AOS)– dla piętra 0 – 1680 m²

– zakres nr 2 (pozostałe obszary) - dla piętra 0 – 4705 m²

załącznik nr 2 do OPZ – zakres nr 3 (AOS)- dla piętra 1 – 580 m²

Załącznik nr 3 do OPZ – rzut kondygnacji – projekt oznakowania kondygnacji +1

Załącznik nr 4 do OPZ – fragment z KSZ oznakowanie zewnętrzne

Załącznik nr 5 do OPZ – fragment z KSZ oznakowanie wewnętrzne